

## MŰSZAKI LEÍRÁS

a BESZ-000510/2024 számú „Függönyök beszerzése, felszerelése és lángmentesítése” tárgyú beszerzési eljáráshoz

A Színház- és Filmművészeti Egyetem, 1088 Budapest, Rákóczi út 21. szám alatti épületének tantermeiben színházi függönyrendszer kialakítása az alábbiak szerint.

### ❖ Elvárt paraméterek és feladatok a függönyök tekintetében:

- 2 rétegű függönyök varrása, gurtvizva, 25 cm-ként pertlizve, raffolás nélkül
- 1. réteg: fekete színű, lángmentesített, színházi 350 g/m<sup>2</sup> (FR, B1) bársony anyag
- 2. réteg (hangfogó): fekete színű, lángmentesített, színpadi 300 g/m<sup>2</sup> (FR, B1) molton anyag
- a táblázatban szereplő méretek a függönyök méretét jelölik, a varráshoz szükséges ráhagyást nem tartalmazzák
- a zárófüggönyök tekintetében a szabásminta szerinti optimális anyagfelhasználás és anyag megtakarítás érdekében a megadott méretektől való eltérés megengedett.

A függönyök mérete, mennyisége tantermenként			
Tanterem száma	Szélesség (cm)	Hosszúság (cm) (A sín méretével együtt a függöny hosszúsága)	Mennyiség (db)
32. terem	145	309	8
	290	309	5
	262	309	1 (zárófüggöny)
33. terem	145	307	8
	290	307	6
	206	307	1 (zárófüggöny)
36. terem	145	308	6
	290	308	6
	270	308	1 (zárófüggöny)
42. terem	145	314	6
	290	314	6
	290	314	1 (zárófüggöny)
43. terem	145	289	6
	290	289	7
	290	289	1 (zárófüggöny)
46. terem	145	313	6
	290	313	6
	274	313	1 (zárófüggöny)

### ❖ Elvárt paraméterek és feladatok a függönypályák tekintetében:

- fekete szín
- a meglévő raszterrendszerre (a meglévő raszter mérete: 40-es zárt szelvény), omegasínre szerelve
- az alábbi képeken látható légbefúvók miatt, a függönypályák felfüggesztését 18 cm lelógással szükséges rögzíteni
- kocsival, két kerekes görgőkkel, záróelemekkel
- kézi mozgató

- sarkokban R500 rádiusszal
- a függőnypálya végtelenített legyen körben a teremben

Légbefúvók:



A sínpályák hossza tantermenként	
Tanterem száma	Hossz (m)
32. terem	28,22
33. terem	30,56
36. terem	28,3
42. terem	28,5
43. terem	31,5
46. terem	28,34

Jótállási idő: 3 év

Teljesítés helye: 1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Teljesítési határidő: legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 20. nap, azzal, hogy megrendelő előteljesítés elfogad.

Ajánlatkérő helyszíni bejárás lehetőségét biztosítja.

Függelékek:

1. számú függelék: Alaprajzok